Studio Blisko | OKO | Podsumowanie ilościowe do przetargu

Podsumowanie prowadzone jest według rzeczywistych typów produkcyjnych / montażowych.

W ZAKRESIE

Typ produkcyjny	Jedn.	G75	G79	R13	REZERWA OGOLNA OKO	GLOBALNIE
Logotypy elewacyjne	szt.	0	0	0	0	0
Napisy przy dzwonkach	szt.	2	0	0	0	2
Tabliczka drzwi służbowych	szt.	5	0	0	0	5
PIONOWE - niewymienne	szt.	22	0	2	0	24
POZIOME - wymienne	szt.	26	2	9	0	37
Tablica piętrowa - klatka	szt.	6	0	0	0	6
Rozpiska pięter - lobby	szt.	1	0	0	0	1
Drogowskaz w lobby	szt.	1	0	0	0	1
Napis XXL - metalowy	szt.	5	0	1	0	6
Naklejka na drzwi	szt.	1	1	0	0	2
Podkonstrukcja / tło z plexi pod ceramikę	szt.	6	0	0	0	6
Podkonstrukcja mineralna pod ceramikę	szt.	0	0	0	0	0
Moduły ceramiczne 7,5 x 7,5 cm	szt.	0	0	0	0	0
Moduły ceramiczne 10 x 10 cm	szt.	0	0	0	0	0
Logo elewacyjne OKO	szt.	0	0	0	0	0
Logo / napis OKO na szybie	szt. szyby	0	4	0	0	4
Logo / napis OKO z plexi	szt.	0	1	0	0	1
Logo / napis Fundacji Szansa na szybie	szt.	0	0	0	0	0
Logo / napis Fundacji Szansa z plexi	szt.	0	0	0	0	0
Szyld OKO + Fundacja Szansa	szt.	0	0	0	0	0
Oklejenia szyb / dekor	szt. szyby	0	0	9	0	9
Napis ścienny z plexi	szt.	0	1	0	0	1
Tabliczka prostokątna	szt.	0	3	0	0	3
Logo na tablicy - wariant alternatywny	szt.	0	0	0	0	0
Panel wymienny z ikonami dostępności	kpl.	0	0	1	0	1
Oznaczenie windy - folia	szt.	0	0	1	0	1
Tablica na furtkę - demontowalna	szt.	0	0	2	0	2
PIONOWE - niewymienne - komplet zapasowy	kpl.	0	0	0	10	10

POZIOME - wymienne - komplet zapasowy	kpl.	0	0	0	10	10
Front wymienny do tablicy POZIOMEJ	szt.	0	0	0	20	20

POZA ZAKRESEM

Typ produkcyjny	Jedn.	G75	G79	R13	REZERWA OGÓLNA OKO	GLOBALNIE
Logotypy elewacyjne	szt.	2	0	0	0	2
Napisy przy dzwonkach	szt.	0	0	0	0	0
Tabliczka drzwi służbowych	szt.	0	0	0	0	0
PIONOWE - niewymienne	szt.	0	0	0	0	0
POZIOME - wymienne	szt.	0	0	0	0	0
Tablica piętrowa - klatka	szt.	0	0	0	0	0
Rozpiska pięter - lobby	szt.	0	0	0	0	0
Drogowskaz w lobby	szt.	0	0	0	0	0
Napis XXL - metalowy	szt.	0	0	0	0	0
Naklejka na drzwi	szt.	0	0	0	0	0
Podkonstrukcja / tło z plexi pod ceramikę	szt.	0	0	0	0	0
Podkonstrukcja mineralna pod ceramikę	szt.	6	0	0	0	6
Moduły ceramiczne 7,5 x 7,5 cm	szt.	96	4	22	0	122
Moduły ceramiczne 10 x 10 cm	szt.	76	0	4	10	90
Logo elewacyjne OKO	szt.	0	1	0	0	1
Logo / napis OKO na szybie	szt. szyby	0	0	0	0	0
Logo / napis OKO z plexi	szt.	0	0	0	0	0
Logo / napis Fundacji Szansa na szybie	szt.	0	2	0	0	2
Logo / napis Fundacji Szansa z plexi	szt.	0	2	0	0	2
Szyld OKO + Fundacja Szansa	szt.	0	1	0	0	1
Oklejenia szyb / dekor	szt. szyby	0	0	0	0	0
Napis ścienny z plexi	szt.	0	0	0	0	0
Tabliczka prostokątna	szt.	0	0	0	0	0
Logo na tablicy - wariant alternatywny	szt.	0	2	0	0	2
Panel wymienny z ikonami dostępności	kpl.	0	0	0	0	0
Oznaczenie windy - folia	szt.	0	0	0	0	0
Tablica na furtkę - demontowalna	szt.	0	0	0	0	0

PIONOWE - niewymienne - komplet zapasowy	kpl.	0	0	0	0	0
POZIOME - wymienne - komplet zapasowy	kpl.	0	0	0	0	0
Front wymienny do tablicy POZIOMEJ	szt.	0	0	0	0	0

Informacje przetargowe

Dokumentacja wykonawcza	Wybranemu wykonawcy zostaną przekazane pliki produkcyjne ze wzorami oznaczeń oraz rzuty z rozmieszczeniem elementów.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY OCHOTY
Alicja Brudło

Studio Blisko | Ośrodek Kultury Ochoty | Zestawienie ilościowe do przetargu na produkcję oznakowania

Każdy wiersz odpowiada jednemu typowi produkcyjnemu / montażowemu. Ilości obejmują komplet elementów przewidzianych w projekcie.

Lokali	Zakres	Strefa / poziom	Kod	Grupa	Typ oznaczenia	Treść / zastosowanie	Jedn.	Technologia - skrót	Uwagi wykonawcze	Źródło	Ilość
G75	POZA ZAKRESEM	Elewacje	G75-A	Identyfikacja zewnętrzna	Logotypy elewacyjne	Logo elewacyjne frontowe + logo elewacyjne boczne	szt.	Stal ok. 3 mm, malowana proszkowo; dystanse; LED 4000 K	Pozycja informacyjna – poza zakresem wyceny producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 1–3	2
G75	**W ZAKRESIE**	Wejście główne	G75-B1	Informacja wejściowa	Napisy przy dzwonkach	Napisy / komunikaty przy dzwonkach	szt.	Elementy tekstowe wg projektu; montaż przy dzwonkach	Osobny typ produkcyjny i montażowy.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 2	2
G75	**W ZAKRESIE**	Drzwi służbowe	G75-B2	Oznaczenia drzwi	Tabliczka drzwi służbowych	Tabliczki informacyjne na drzwiach służbowych	szt.	Aluminium / stal ok. 3 mm, malowane proszkowo na czarno mat; nadruk UV biały	Montaż bez dystansu do skrzydła drzwiowego.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 3	5
G75	**W ZAKRESIE**	Pomieszczenia	G75-C	Oznaczenia pomieszczeń	PIONOWE - niewymienne	Oznaczenia numerowe / stałe oraz WC damskie / męskie zgodnie z projektem	szt.	Plexi 3 mm lakierowana; numer/ikona z plexi czarnej mat 3 mm	Ilość obejmuje wszystkie przewidziane w projekcie oznaczenia tego typu.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 4	22
G75	**W ZAKRESIE**	Pomieszczenia	G75-D	Oznaczenia pomieszczeń	POZIOME - wymienne	Sala zajęć; Toaleta dla wszystkich; Pokój wyciszenia; funkcje administracyjne +2; Studio	szt.	Płyta bazowa plexi 3 mm + wymienny front plexi 3 mm na magnesach; opis z folii	Ilość obejmuje wszystkie przewidziane w projekcie oznaczenia tego typu.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 5	26
G75	**W ZAKRESIE**	Klatki schodowe	G75-E1	Informacja kondygnacyjna	Tablica piętrowa - klatka	Tablice piętrowe na klatkach schodowych	szt.	Nośnik z plexi lakierowanej wg projektu; tekst / elementy graficzne nanoszone na nośnik	Tablica na nośniku z plexi; osobny typ względem elementów klejonych bezpośrednio do ściany.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 6–9	6
G75	**W ZAKRESIE**	Lobby	G75-E2	Informacja kondygnacyjna	Rozpiska pięter - lobby	Zbiorcza rozpiska pięter w lobby	szt.	Litery / cyfry / znaki z plexi czarnej mat wg projektu, klejone bezpośrednio do ściany; bez płyty bazowej	Osobny typ produkcyjny: elementy montowane bezpośrednio do ściany.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 10	1
G75	**W ZAKRESIE**	Lobby	G75-E3	Kierunkowanie	Drogowskaz w lobby	Kierunkowe oznaczenie w lobby	szt.	Litery i strzałki z plexi czarnej mat wg projektu, klejone bezpośrednio do ściany; bez płyty bazowej	Osobny typ produkcyjny i montażowy.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 11	1
G75	**W ZAKRESIE**	Lobby / wysoki parter	G75-F1	Identyfikacja funkcji	Napis XXL - metalowy	Sale zajęć; Sala koncertowa; Recepcja; Kasa; Szatnia	szt.	Stal 2–3 mm, malowana proszkowo na czarno mat; litery osobno na dystansach	Osobny typ produkcyjny dla przestrzennych napisów XXL.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 12–14	5
G75	**W ZAKRESIE**	Sala koncertowa	G75-F2	Informacja pomocnicza	Naklejka na drzwi	Wyjście z sali koncertowej	szt.	Folia samoprzylepna / naklejka wg pliku produkcyjnego	Montaż bezpośrednio na skrzydle drzwiowym.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 13	1
G75	**W ZAKRESIE**	Tablice piętrowe	G75-G	Podkonstrukcje	Podkonstrukcja / tło z plexi pod ceramikę	Plexi stanowiąca bazę pod część ceramiczną tablic	szt.	Plexi wg projektu, lakierowana / dopasowana do kształtu tablicy	W zakresie producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 6–10	6
G75	POZA ZAKRESEM	Tablice piętrowe	G75-H	Podkonstrukcje	Podkonstrukcja mineralna pod ceramikę	Płyta mineralna / podłoże pod klejenie ceramiki	szt.	Płyta mineralna / podłoże pod ceramikę	Poza zakresem wyceny producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 6–10	6

G75	POZA ZAKRESEM	Ceramika	G75-I	Ceramika	Moduły ceramiczne 7,5 x 7,5 cm	Ceramika do bazowych oznaczeń pomieszczeń pionowych i poziomych	szt.	Kafle ceramiczne 3D wg projektu	2 moduły na każde bazowe oznaczenie pomieszczenia; Toaleta dla wszystkich liczona jako tabliczka pozioma.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 4–5	96
G75	POZA ZAKRESEM	Ceramika	G75-J	Ceramika	Moduły ceramiczne 10 x 10 cm	Ceramika przy tablicach piętrowych, lobby i napisach XXL	szt.	Kafle ceramiczne 3D wg projektu	Poza zakresem wyceny producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 6–14	76
G79	POZA ZAKRESEM	Elewacja	G79-A	Identyfikacja zewnętrzna	Logo elewacyjne OKO	Logo OKO na elewacji / dystansach	szt.	Stal ok. 3 mm malowana proszkowo; dystanse; opcjonalne LED	Poza zakresem wyceny producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 15	1
G79	W ZAKRESIE	Wejście / przeszklenia	G79-B1	Identyfikacja OKO	Logo / napis OKO na szybie	Elementy identyfikacji OKO wykonywane na przeszkleniach	szt. szyby	Folia biała / wycinana wg pliku produkcyjnego	4 pola szklane z identyfikacją OKO; bez szronienia i bez szyb z logo Fundacji Szansa.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 15–16	4
G79	W ZAKRESIE	Lobby	G79-B2	Identyfikacja OKO	Logo / napis OKO z plexi	Elementy identyfikacji OKO montowane do ściany / powierzchni stałej	szt.	Plexi biała / czarna 3–5 mm, klejona wg projektu	Osobny typ od oznaczeń wykonywanych folią na szybach.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 17–18	1
G79	POZA ZAKRESEM	Wejście / przeszklenia	G79-C1	Identyfikacja Fundacji Szansa	Logo / napis Fundacji Szansa na szybie	Elementy Fundacji Szansa wykonywane na przeszkleniach	szt.	Folia wg pliku produkcyjnego	Wymaga uzgodnienia z Fundacją Szansa. Zakres wybieralny w kolumnie B.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 15–16	2
G79	POZA ZAKRESEM	Lobby	G79-C2	Identyfikacja Fundacji Szansa	Logo / napis Fundacji Szansa z plexi	Elementy Fundacji Szansa montowane do ściany / powierzchni stałej	szt.	Plexi 3–5 mm, klejona wg projektu	Wymaga uzgodnienia z Fundacją Szansa. Zakres wybieralny w kolumnie B.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 17–18	2
G79	POZA ZAKRESEM	Wejście	G79-D	Szyld wspólny	Szyld OKO + Fundacja Szansa	Szyld wspólny przy wejściu	szt.	Szyld bazowy wg projektu; logotypy z plexi	Wymaga uzgodnienia z Fundacją Szansa. Pozycja wybierana w kolumnie zakresu.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 15	1
R13	W ZAKRESIE	Szkło	R13-D0	Oznaczenie szkła	Oklejenia szyb / dekor	Pola szklane wg pliku produkcyjnego	szt. szyby	Folia szroniona / biała na szybę, wycinana wg pliku	Łącznie 9 pól szklanych	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 27	9
G79	W ZAKRESIE	Pomieszczenia	G79-F	Oznaczenia pomieszczeń	POZIOME - wymienne	Toaleta dla wszystkich; Szatnia	szt.	System plexi lakierowanej 3 mm z wymiennym frontem na magnesach	Ilość bazowa; rezerwa ogólna OKO ujęta osobno.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 19	2
G79	W ZAKRESIE	Zaplecze	G79-G1	Identyfikacja funkcji	Napis ścienny z plexi	Zaplecze pracownicze	szt.	Plexi czarna mat ok. 3 mm, klejona bezpośrednio do ściany	Osobny typ produkcyjny.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 20	1
G79	W ZAKRESIE	Drzwi boczne	G79-G2	Oznaczenia drzwi	Tabliczka prostokątna	Zakaz parkowania; Wyjście ewakuacyjne; Obiekt monitorowany	szt.	Aluminium / stal ok. 3 mm malowane proszkowo na czarno mat; nadruk UV biały	Tabliczki montowane bez dystansu.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 21	3
G79	W ZAKRESIE	Drzwi boczne	G79-G3	Oznaczenia drzwi	Naklejka na drzwi	Znak zakazu parkowania	szt.	Folia samoprzylepna z nadrukiem UV wg projektu	Montaż bezpośrednio na drzwiach.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 21	1

G79	POZA ZAKRESEM	Lobby	G79-H	Wariant alternatywny	Logo na tablicy - wariant alternatywny	Wariant alternatywny tablic w lobby	szt.	Plexi biała 3–5 mm + tablica z plexi czarnej / metalowa	Wariant alternatywny – poza zakresem podstawowej wyceny.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 18	2
G79	POZA ZAKRESEM	Ceramika	G79-I	Ceramika	Moduły ceramiczne 7,5 x 7,5 cm	Ceramika do bazowych oznaczeń pomieszczeń	szt.	Kafle ceramiczne 3D wg projektu	2 moduły na każde bazowe oznaczenie pomieszczenia.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 19	4
R13	W ZAKRESIE	Sala widowiskowa	R13-A1	Identyfikacja funkcji	Napis XXL - metalowy	Sala widowiskowa	szt.	Stal 2–3 mm malowana proszkowo na czarno mat; litery osobno na dystansach	Osobny typ produkcyjny.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 22	1
R13	W ZAKRESIE	Sala widowiskowa	R13-A2	Dostępność	Panel wymienny z ikonami dostępności	Wymienne moduły informacji o dostępności	kpl.	Płyta bazowa i fronty z plexi ok. 3 mm; ukryte magnesy; ikony z plexi czarnej mat	System modułowy / wymienny.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 23	1
R13	W ZAKRESIE	Pomieszczenia	R13-B	Oznaczenia pomieszczeń	PIONOWE - niewymienne	WC damskie; WC męskie	szt.	Plexi 3 mm lakierowana; ikona z plexi czarnej mat 3 mm	Ilość bazowa; rezerwa ogólna OKO ujęta osobno.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 24	2
R13	W ZAKRESIE	Pomieszczenia	R13-C	Oznaczenia pomieszczeń	POZIOME - wymienne	Toaleta dla wszystkich; Szatnia; Sala zajęć; Pokój wyciszenia; Pomieszczenie pracownicze; Garderoba I;	szt.	System plexi 3 mm z wymiennym frontem na magnesach	Zbiorcza ilość bazowa wszystkich tablic poziomych R13.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 25–26	9
R13	W ZAKRESIE	Winda	R13-D2	Dostępna trasa	Oznaczenie windy - folia	OKO + informacja o windzie do wejścia na poziomie -1	szt.	Folia biała na szybie / przeszkleniu wg pliku produkcyjnego	Osobny typ od dekoru przeszkleń.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 28	1
R13	W ZAKRESIE	Furtki / ogrodzenie	R13-D3	Kierunkowanie zewnętrzne	Tablica na furtkę - demontowalna	Sala widowiskowa / kierunek	szt.	Aluminium / stal ok. 3 mm, malowane proszkowo na czarno mat; nadruk UV biały	System demontowalny; montaż na opaski zaciskowe do ogrodzenia.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 29	2
R13	POZA ZAKRESEM	Ceramika	R13-E	Ceramika	Moduły ceramiczne 7,5 x 7,5 cm	Ceramika do bazowych oznaczeń pomieszczeń	szt.	Kafle ceramiczne 3D wg projektu	2 moduły na każde bazowe oznaczenie pomieszczenia.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 24–26	22
R13	POZA ZAKRESEM	Ceramika	R13-F	Ceramika	Moduły ceramiczne 10 x 10 cm	Ceramika przy Sali widowiskowej i panelu dostępności	szt.	Kafle ceramiczne 3D wg projektu	Poza zakresem wyceny producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 22–23	4
OKO	W ZAKRESIE	Rezerwa ogólna	OKO-R1	Rezerwa oznaczeń pomieszczeń	PIONOWE - niewymienne - komplet zapasowy	10 kompletnych oznaczeń pionowych: część z plexi + komplet ceramiczny 7,5 x 7,5 cm	kpl.	Plexi wg projektu + komplet ceramiczny 7,5 x 7,5 cm	Rezerwa ogólna dla całego OKO; obejmuje kompletny moduł, nie jest przypisana do konkretnego terminu montażu.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 4	10
OKO	W ZAKRESIE	Rezerwa ogólna	OKO-R2	Rezerwa oznaczeń pomieszczeń	POZIOME - wymienne - komplet zapasowy	10 kompletnych oznaczeń poziomych: płyta bazowa + front na magnesach + komplet ceramiczny 7,5 x	kpl.	Plexi 3 mm + magnesy + komplet ceramiczny 7,5 x 7,5 cm	Rezerwa ogólna dla całego OKO; obejmuje kompletny moduł, nie jest przypisana do konkretnego terminu montażu.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 5	10
OKO	W ZAKRESIE	Rezerwa ogólna	OKO-R3	Rezerwa frontów	Front wymienny do tablicy POZIOMEJ	Same fronty wymienne do późniejszej zmiany nazw działów / funkcji; bez płyty bazowej i bez ceramiki	szt.	Front z plexi 3 mm lakierowanej wg projektu; ukryte magnesy neodymowe	Dodatkowe fronty przeznaczone do przyszłych zmian treści przez Zamawiającego.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 5	20

OKO	POZA ZAKRESEM	Rezerwa ogólna	OKO-R4	Rezerwa ceramiki	Moduły ceramiczne 10 x 10 cm	10 zapasowych modułów ceramicznych 10 x 10 cm na wypadek uszkodzeń lub przyszłej wymiany	szt.	Kafle ceramiczne 3D wg projektu	Rezerwa materiałowa dla modułów 10 x 10 cm; poza zakresem wyceny producenta SIW.	Projekt wykonawczy, ilustracja na PDF, s. 6–14	10

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY OCHOTY
Alicja Brudło