



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ZAGŁĘBIEŃ W POSADZCE POD WYCIERACZKI SYSTEMOWE

Zakres części I zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zagłębień w posadzce:

1. Pod wewnętrzną wycieraczkę systemową z wkładem szczotkowym:

- orientacyjne wymiary: 2820 × 700 mm,
- powierzchnia: ok. 1,98 m²,
- wysokość wycieraczki: 17 mm,
- lokalizacja: bezpośrednio za wejściem do budynku.

2. Pod wewnętrzną wycieraczkę systemową z wkładem tekstylnym (ryps):

- orientacyjne wymiary: 1700 × 2560 mm,
- powierzchnia: ok. 4,36 m²,
- wysokość wycieraczki: 17 mm,
- lokalizacja: wewnętrzna strefa komunikacyjna budynku.

Łączna orientacyjna powierzchnia przygotowywanych zagłębień wynosi **ok. 6,34 m²**.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wyznaczenie miejsc wykonania zagłębień w istniejącej posadzce;
- wykonanie dwóch zagłębień (wpustów) w istniejącej posadzce;
- wykonanie wpustów o głębokości umożliwiającej późniejszy montaż ram aluminiowych i wycieraczek systemowych;
- przygotowanie dna wpustów zapewniającego stabilne i równomierne podparcie ram montażowych;
- wyrównanie i wypoziomowanie dna wpustów na całej powierzchni;
- wykonanie odpowiedniej warstwy podkładowej, jeżeli jest konieczna do uzyskania właściwego poziomu i stabilności podłoża, np. z zaprawy betonowej, wylewki samopoziomującej lub innego odpowiedniego materiału;
- dokładne oczyszczenie dna wpustów z gruzu, pyłu, zabrudzeń i innych luźnych elementów;
- usunięcie i wywóz odpadów powstałych w związku z wykonaniem robót;
- zabezpieczenie istniejących elementów budynku i wyposażenia przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem;
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót po zakończeniu prac.

Wymagania dotyczące głębokości wpustów

Wysokość przewidzianych do zastosowania wycieraczek wynosi 17 mm.



Głębokość wykonanych wpustów należy dostosować do parametrów technicznych wycieraczek oraz ram montażowych, które zostaną zastosowane przez Wykonawcę w ramach Części II zamówienia.

Wpusty należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta systemu wycieraczek zastosowanego w Części II, w szczególności w zakresie wymaganej głębokości, poziomu oraz sposobu przygotowania podłoża.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca Części I powinien otrzymać od Zamawiającego informacje dotyczące wymaganej głębokości wpustów, ustalone na podstawie parametrów systemu wycieraczek i ram montażowych przewidzianych do zastosowania w Części II.

Dno każdego wpustu musi być równe, stabilne, suche, oczyszczone i wypoziomowane na całej powierzchni, tak aby zapewnić prawidłowe i równomierne podparcie ramy montażowej.

Wykonane wpusty powinny umożliwiać Wykonawcy Części II prawidłowy montaż ram aluminiowych oraz wycieraczek systemowych, zgodnie z instrukcją i wytycznymi montażowymi producenta zastosowanego systemu, oraz uzyskanie powierzchni wycieraczki zlicowanej z sąsiadującą posadzką.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





CZĘŚĆ II – DOSTAWA I MONTAŻ WEWNĘTRZNYCH WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH WRAZ Z RAMAMI ALUMINIOWYMI.

W ramach części II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury, wykonania wycieraczek oraz odpowiednich ram aluminiowych, ich dostawy i kompletnego montażu w zagłębieniach przygotowanych w ramach Części I zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wycieraczka systemowa wewnętrzna z wkładem szczotkowym:

- orientacyjne wymiary: 2820 × 700 mm,
- powierzchnia: ok. 1,98 m²,
- wysokość: 17 mm,
- wkład: szczotkowy,
- lokalizacja: bezpośrednio za wejściem do budynku,
- przeznaczenie: montaż wpuszczany w posadzce,
- wykonanie odpowiedniej ramy aluminiowej,
- montaż kompletnej wycieraczki wraz z ramą w przygotowanym wpuście.

2. Wycieraczka systemowa wewnętrzna z wkładem tekstylnym:

- orientacyjne wymiary: 1700 × 2560 mm,
- powierzchnia: ok. 4,36 m²,
- wysokość: 17 mm,
- wkład: tekstylny (ryps),
- lokalizacja: wewnętrzna strefa komunikacyjna budynku,
- przeznaczenie: montaż wpuszczany w posadzce,
- wykonanie odpowiedniej ramy aluminiowej,
- montaż kompletnej wycieraczki wraz z ramą w przygotowanym wpuście.

Łączna orientacyjna powierzchnia wycieraczek wynosi ok. 6,34 m².

Pomiary i dopasowanie

Przed wykonaniem wycieraczek Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury przygotowanych wpustów.

Podane wymiary wycieraczek mają charakter orientacyjny i wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonania.



Wykonawca odpowiada za prawidłowe dopasowanie wymiarów wycieraczek oraz ram aluminiowych do rzeczywistych wymiarów przygotowanych wpustów.

Montaż

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego montażu dostarczonych przez siebie wycieraczek w wpustach przygotowanych w ramach Części I zamówienia.

Montaż obejmuje w szczególności:

- montaż ram aluminiowych w przygotowanych wpustach;
- zastosowanie odpowiedniego sposobu mocowania ram, zgodnego z instrukcją producenta oraz rodzajem podłoża;
- montaż wkładów wycieraczek w ramach;
- prawidłowe wypoziomowanie i ustabilizowanie ram oraz wycieraczek;
- zapewnienie prawidłowego zlicowania powierzchni wycieraczek z sąsiadującą posadzką;
- wykonanie wszystkich czynności i zastosowanie wszystkich elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego wykonania montażu;
- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu prac.

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta zastosowanego systemu.

Profile aluminiowe wycieraczek należy układać równolegle do wejścia (drzwi), zgodnie z kierunkiem ruchu użytkowników, z zachowaniem minimalnego luzu technicznego wymaganego przez producenta, umożliwiającą kompensację rozszerzalności cieplnej.

W przypadku wycieraczki o większej powierzchni dopuszcza się jej podział na sekcje. W takim przypadku sposób podziału należy dostosować do warunków miejsca montażu, przy czym łączenie sekcji nie powinno znajdować się na środku głównego ciągu komunikacyjnego.

Wymagania dotyczące wycieraczek i ram

Zastosowane wycieraczki systemowe wraz z ramami powinny być przeznaczone do montażu wpuszczanego w posadzce oraz użytkowania w budynku użyteczności publicznej.

Wycieraczki wraz z ramami powinny zapewniać:

- stabilność podczas użytkowania;
- bezpieczeństwo użytkowników;
- odpowiednie właściwości antypoślizgowe;
- odporność na intensywne użytkowanie;



- prawidłowe i trwałe osadzenie w przygotowanych wpustach.

Zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących ich zastosowania, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających właściwości zastosowanych wyrobów, w szczególności kart technicznych, deklaracji właściwości użytkowych, atestów lub innych dokumentów wymaganych dla danego produktu oraz instrukcji montażu.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY OCHOTY
Alicja Brudło
Alicja Brudło

Dokument podpisany przez
Alicja Brudło; dyrektor
OKO
Data: 2026.09.29 14:00:19
CEST